

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริม เหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บริเวณภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองต้นเปา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริม เหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บริเวณภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
- เป็นเงิน ๑,๔๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- ๖.๒ แบบรายละเอียดคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| ๗.๑ นายประพล อินต๊ะมูล | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายนิคม คุณจินดา | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธนากร ปันทะรส | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

บันทึกกำหนดราคากลาง

สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองต้นเปา ที่ ๘๕๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายใน฼าปนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร หรือ โดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริม เหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บริเวณภายใน฼าปนกิจสถาน บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๓๖ สว ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = ผลรวมแต่ละงาน (งานต้นทุน X Factor F)
- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยกองช่างเทศบาล
- ผลรวมแต่ละงาน (งานต้นทุน X Factor F) = ๑,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- Factor F ๑.๓๐๔๗

ดังนั้น ราคากลางค่าก่อสร้าง = ๑,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายประพล อินต๊ะมูล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....กรรมการ

(นายนิคม คุณจินดา)
นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นายธนากร ปันทะรส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายจักริน อัครศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายปรการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายปรการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

- รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฌาปนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในฌาปนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
	โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฌาปนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร บริเวณภายในฌาปนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด)	๑,๔๘๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๔๘๓,๐๐๐.๐๐	**

หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
กับค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ
(นายประพล อินต๊ะมูล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....กรรมการ
(นายนิคม คุณจินดา)
นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ
(นายธนากร ปันทะรส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.....
(นายจักริน อมรศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายปรากฏชัย ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

- อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายปรากฏการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


- รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฉาบปูนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากทรงกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในฉาบปูนกิจสถานบ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่

ลำดับที่		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๔๘๓,๓๑๐.๖๑	
๒	ประเภทงานทาง	-	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๔	ประเภทงานชลประทาน	-	
๕	ประเภทงานวัสดุครุภัณฑ์	-	
	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด)		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑,๔๘๓,๓๑๐.๖๑	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๑,๔๘๓,๐๐๐.๐๐	**
หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
กับค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


.....ประธานกรรมการ

(นายประพล อินต๊ะมูล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


.....กรรมการ

(นายนิคม คุณชินดา)
นายช่างโยธาอาวุโส


.....กรรมการ

(นายธนากร ปันทะรส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายจักริน อมรศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายปรการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายปรการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

- ประเภท งานอาคาร
- ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๑๓๖,๘๙๗.๘๔	๑.๓๐๔๗	๑,๔๘๓,๓๑๐.๖๑	
๒	ประเภทงานทาง		-	-	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-	-	
๔	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๖.๐๐ %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๔๘๓,๓๑๐.๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน		๑,๔๘๓,๐๐๐.๐๐	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ ๗,๗๒๓.๙๖ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เพื่อโปรดพิจารณา

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประพล อินต๊ะมูล)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....ลงชื่อ
 (นายจักริน อมรกิจดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิคม คุณจินดา)
 นายช่างโยธาอาวุโส

- เห็นชอบ
ลงชื่อ
 (นายปรากฏ ชันปัญญา)
 ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนากร ปันทะรส)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

-อนุมัติ
ลงชื่อ
 (นายปรากฏ ชันปัญญา)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายใน฼าปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด

ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายใน฼าปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารศาลา								
	หมวดงานรื้อถอน								
๑	งานรื้อถอนอาคารเดิม	๑.๐๐	หลัง	-	-				
	- งานรื้อถอนกรรตโครงสร้าง รื้อขึ้นไป	๙.๖๘	ลิป.ม.	-	-	๖๐๐.๐๐	๕,๘๐๘.๐๐	๕,๘๐๘.๐๐	
	- งานรื้อโครงสร้างหลังคาเหล็ก รื้อกอง	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ รื้อกอง	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
	- งานรื้อโครงประตูผนังลูกกรงเหล็ก รื้อกอง	๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	- งานรื้อผนังก่อคอนกรีตบล็อก รื้อขึ้นไป	๔๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
	หมวดงานโครงสร้าง								
๑	งานดินขุด	๗๕.๖๐	ลิป.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	
๒	งานถมดินฐานราก	๕๖.๖๘	ลิป.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๕,๖๑๑.๓๒	๕,๖๑๑.๓๒	
๓	งานทรายหยาบรองกันหลุม	๓.๐๙	ลิป.ม.	๕๑๔.๐๒	๑,๕๘๘.๓๒	๙๙.๐๐	๓๐๕.๙๑	๑,๘๙๔.๒๓	
๔	คอนกรีตหยาบ ST ๑๘๐ KSC CUBE	๒.๓๗	ลิป.ม.	๑,๗๐๒.๘๐	๔,๐๓๕.๖๔	๓๐๘.๐๐	๗๒๙.๙๖	๔,๗๖๕.๖๐	
๕	คอนกรีตผสมเสร็จ ST ๒๕๐ KSC CUBE	๔๓.๘๒	ลิป.ม.	๑,๗๒๓.๘๓	๗๕,๕๓๘.๒๓	๓๙๑.๐๐	๑๗,๑๓๓.๖๒	๙๒,๖๗๑.๘๕	
๖	เหล็ก RB ๖ mm. SR ๒๔	๓๘๒.๓๕	กก.	๒๐.๔๔	๗,๘๑๕.๒๓	๔.๑๐	๑,๕๖๗.๖๔	๙,๓๘๒.๘๗	
๗	เหล็ก DB ๑๒ mm. SR ๓๐	๑,๔๒๔.๓๗	กก.	๑๘.๒๐	๒๕,๙๒๓.๕๓	๓.๓๐	๔,๗๐๐.๔๒	๓๐,๖๒๓.๙๖	
๘	เหล็ก DB ๑๖ mm. SR ๓๐	๑,๗๘๑.๒๐	กก.	๑๘.๑๔	๓๒,๓๑๐.๙๗	๓.๓๐	๕,๘๗๗.๙๖	๓๘,๑๘๘.๙๓	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลา ภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือโดยมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด

ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในฉาปนกิจสถานบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารศาลา								
	หมวดงานรื้อถอน								
๑	งานรื้อถอนอาคารเดิม	๑.๐๐	หลัง	-	-				
	- งานรื้อคอนกรีตโครงสร้าง รื้อขึ้นไป	๙.๖๘	ลิป.ม.	-	-	๖๐๐.๐๐	๕,๘๐๘.๐๐	๕,๘๐๘.๐๐	
	- งานรื้อโครงสร้างหลังคาเหล็ก รื้อออก	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ รื้อออก	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
	- งานรื้อโครงประตูหน้าต่างทรงเหล็ก รื้อออก	๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	- งานรื้อผนังก่อคอนกรีตบล็อก รื้อขึ้นไป	๔๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
	หมวดงานโครงสร้าง								
๑	งานดินขุด	๗๕.๖๐	ลิป.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	
๒	งานถมดินฐานราก	๕๖.๖๘	ลิป.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๕,๖๑๑.๓๒	๕,๖๑๑.๓๒	
๓	งานทรายหยาบรองกันหลุม	๓.๐๙	ลิป.ม.	๕๑๔.๐๒	๑,๕๘๘.๓๒	๙๙.๐๐	๓๐๕.๙๑	๑,๘๙๔.๒๓	
๔	คอนกรีตหยาบ ST ๑๘๐ KSC CUBE	๒.๓๗	ลิป.ม.	๑,๗๐๒.๘๐	๔,๐๓๕.๖๔	๓๐๘.๐๐	๗๒๙.๙๖	๔,๗๖๕.๖๐	
๕	คอนกรีตผสมเสร็จ ST ๒๔๐ KSC CUBE	๔๓.๘๒	ลิป.ม.	๑,๗๒๓.๘๓	๗๕,๕๓๘.๒๓	๓๙๑.๐๐	๑๗,๑๓๓.๖๒	๙๒,๖๗๑.๘๕	
๖	เหล็ก RB ๖ mm. SR ๒๔	๓๘๒.๓๕	กก.	๒๐.๔๔	๗,๘๑๕.๒๓	๔.๑๐	๑,๕๖๗.๖๔	๙,๓๘๒.๘๗	
๗	เหล็ก DB ๑๒ mm. SR ๓๐	๑,๔๒๔.๓๗	กก.	๑๘.๒๐	๒๕,๙๒๓.๕๓	๓.๓๐	๔,๗๐๐.๔๒	๓๐,๖๒๓.๙๖	
๘	เหล็ก DB ๑๖ mm. SR ๓๐	๑,๗๘๑.๒๐	กก.	๑๘.๑๔	๓๒,๓๑๐.๙๗	๓.๓๐	๕,๘๗๗.๙๖	๓๘,๑๘๘.๙๓	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๙	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๘๖	๕,๕๘๕.๗๖	๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๖,๖๖๕.๗๖	
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๑๐๗.๖๔	กก.	๓๐.๓๗	๓,๒๖๙.๐๓	-	-	๓,๒๖๙.๐๓	
๑๑	ไม้แบบ คัดเฉลี่ย ๒๕%	๒๐๗.๕๖	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๓๔,๒๔๗.๔๐	๑๓๓.๐๐	๒๗,๖๐๕.๔๘	๖๑,๘๕๒.๘๘	
๑๒	ตะปูประกอบแบบ	๕๑.๘๙	กก.	๓๗.๓๘	๑,๙๓๙.๖๕	๘๙.๐๐	๔,๖๑๘.๒๑	๖,๕๕๗.๘๖	
๑๓	แผ่นพื้นสำเร็จรูป L.L.๓๐๐ กก./ตร.ม. (แบบท้องเรียบ)	๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๓๖,๔๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓๙,๖๘๐.๐๐	
๑๔	งานก่ออิฐมอญ ๑/๒ แผ่น บันได	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๓๔๖.๐๐	๔,๘๔๔.๐๐	๗๘.๐๐	๑,๐๙๒.๐๐	๕,๙๓๖.๐๐	
๑๕	ทรายหยาบพื้น GS	๒๔.๙๖	ลิบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๑๒,๘๒๙.๙๔	๙๙.๐๐	๒,๔๗๑.๐๔	๑๕,๓๐๐.๙๘	
	หมวดงานโครงสร้างหลังคา								
๑	เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม. ๗.๐๑ kg/m	๑,๔๖๗.๒๐	กก.	๒๒.๘๐	๓๓,๔๕๒.๑๖	๑๐.๐๐	๑๔,๖๗๒.๐๐	๔๘,๑๒๔.๑๖	
๒	เหล็กกล่อง ๗๕ x ๔๕ x ๒.๓ มม. ๔.๐๖ kg/m	๒๔๑.๕๗	กก.	๒๒.๘๐	๕,๕๐๗.๘๐	๑๐.๐๐	๒,๔๑๕.๗๐	๗,๙๒๓.๕๐	
๓	เหล็กซี ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม. ๕.๕๐ kg/m	๒,๐๑๗.๔๐	กก.	๒๒.๐๐	๔๔,๓๘๒.๘๐	๑๐.๐๐	๒๐,๑๗๔.๐๐	๖๔,๕๕๖.๘๐	
๔	สีทากันสนิม	๒๑๙.๖๖	ตร.ม.	๓๓.๙๒	๗,๔๕๐.๘๗	๓๕.๐๐	๗,๖๘๘.๑๐	๑๕,๑๓๘.๙๗	
๕	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเมทัลชีท หนา ๐.๔ มม. สีน้ำตาล	๓๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๘๒,๒๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๔,๓๗๕.๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐	
๖	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอนเมทัลชีท หนา ๐.๔ มม. สีน้ำตาล	๒๖.๒๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๓,๑๔๔.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	๔,๔๕๔.๐๐	
๗	ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเมทัลชีท หนา ๐.๔ มม. สีน้ำตาล	๒๕.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	
๘	สกรูยิงแผ่นหลังคา ๒ นิ้ว ชูสีน้ำตาล	๑,๓๑๐.๐๐	ตัว	๒.๕๐	๓,๒๗๕.๐๐	-	-	๓,๒๗๕.๐๐	
๙	สกรูยิงแผ่นครอบหลังคา ๑.๕ นิ้ว ชูสีน้ำตาล	๑๕๓.๐๐	ตัว	๑.๕๐	๒๒๙.๕๐	-	-	๒๒๙.๕๐	
๑๐	ไม้เชิงชาย ๒ in ๑	๗๗.๔๐	เมตร	๑๔๐.๐๐	๑๐,๘๓๖.๐๐	๗๓.๐๐	๕,๖๕๐.๒๐	๑๖,๔๘๖.๒๐	
๑๑	ไม้เทียม ขนาด ๖ นิ้ว	๗๑.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๕,๖๘๐.๐๐	-	-	๕,๖๘๐.๐๐	
๑๒	ค่าแรงยิงไม้เทียม ขนาด ๖ นิ้ว	๒๐.๕๐	ตร.ม.	-	-	๖๙.๐๐	๑,๔๑๔.๕๐	๑,๔๑๔.๕๐	
๑๓	สกรูยิงไม้เทียม	๕๐๐.๐๐	ตัว	๑.๕๐	๗๕๐.๐๐	-	-	๗๕๐.๐๐	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๑	งานก่อผนังอิฐมวลเบา ๑/๒ แผ่น	๙๓.๒๘	ตร.ม.	๓๔๖.๐๐	๓๒,๒๗๔.๘๘	๗๘.๐๐	๗,๒๗๕.๘๔	๓๙,๕๕๐.๗๒	
๒	งานผนังฉาบเรียบ	๒๑๒.๑๖	ตร.ม.	๗๙.๖๐	๑๖,๘๘๗.๙๔	๘๕.๐๐	๑๘,๐๓๓.๖๐	๓๔,๙๒๑.๕๔	
๓	งานทาสีอาคาร	๔๗๐.๐๑	ตร.ม.	๔๐.๒๕	๑๘,๙๑๗.๙๐	๓๔.๐๐	๑๕,๙๘๐.๓๔	๓๔,๙๙๘.๒๔	
๔	งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔"X๒๔" ชนิดผิวมัน	๑๔๔.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๑๗๔.๐๐	๒๕,๐๕๖.๐๐	๖๘,๒๕๖.๐๐	
๕	ปูนทรายสำหรับปูกระเบื้อง	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๒๒.๒๘	๑๗,๗๓๐.๖๐	-	-	๑๗,๗๓๐.๖๐	
๖	งานประตู D๑	๒.๐๐	ชุด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๔,๐๐๐.๐๐	
๗	งานก่อสร้างคอกช่องแสง	๑๑.๕๒	ตร.ม.	๑๗๐.๐๐	๑,๙๕๘.๔๐	๖๕.๐๐	๗๔๘.๘๐	๒,๗๐๗.๒๐	
๘	งานพื้น คสล. ผิวขัดมัน	๖๔.๐๐	ตร.ม.	๑๑๘.๐๐	๗,๕๕๒.๐๐	๘๒.๐๐	๕,๒๔๘.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
๙	จุ่มกั้นไค PVC ๑.๕"	๓๒.๐๐	เมตร	๘๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	
๑๐	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดหนา ๔ มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๒๑๘.๐๐	ตร.ม.	๒๔๗.๘๐	๕๔,๐๒๐.๔๐	๙๔.๐๐	๒๐,๔๙๒.๐๐	๗๔,๕๑๒.๔๐	
	หมวดงานไฟฟ้า								
๑	โคมไฟ LED T๘ ๑ x ๑๘ วัตต์	๒๐.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
๒	ตัวรับผนังแบบคู่ ชนิดมีสายดิน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	๗.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๓,๐๑๐.๐๐	
๓	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ๑๖A ๒๕๐v	๙.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๔	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ตี หรือเทียบเท่า ๑ เฟส ๖ ช่อง เมน ๕๐ แอมป์ พร้อมลูกย้อยวางจระปลักซ์เป็นกันดูด	๑.๐๐	ตู้	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๕	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๑.๕ Sq.mm.	๖๐๐.๐๐	เมตร	๕.๕๐	๓,๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
๖	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๒.๕ Sq.mm.	๓๐๐.๐๐	เมตร	๘.๑๕	๒,๔๔๕.๐๐	๗.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๕๔๕.๐๐	
๗	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๔ Sq.mm.	๑๕๐.๐๐	เมตร	๑๒.๒๙	๑,๘๔๓.๕๐	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๓๔๓.๕๐	
๘	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๑๐ Sq.mm. สำหรับต่อเข้าแท่งกรวดทองแดง	๑๐.๐๐	เมตร	๓๕.๒๕	๓๕๒.๕๐	๑๖.๐๐	๑๖๐.๐๐	๕๑๒.๕๐	
๙	แท่งกรวดทองแดง ๒.๔ เมตร	๑.๐๐	อัน	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๑๐	ท่อพีวีซีขนาด ๑/๒ นิ้ว สีเหลือง	๗๐.๐๐	ท่อน	๓๗.๘๕	๒,๖๔๙.๕๐	-	-	๒,๖๔๙.๕๐	
๑๑	สายเมนมายังอาคาร THW - A๒๕	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๑๒	พัดลมโครง ๑๖ นิ้ว	๑๒.๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑๓	อุปกรณ์สิ้นเปลือง (สแควร์บ็อก คอนเนคเตอร์ เฟล็กซ์อ่อน)	๑.๐๐	เหมารวม	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้างอาคาร							๑,๐๑๒,๔๕๙.๐๘	
	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ								
๑	ดินซุด ขนทิ้ง (ดินไหล่ทางเดิม หินคลุก,ลูกรัง)								
	ดินซุด ตัก ขนทิ้ง	๒๒.๕๑	ลิป.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๒,๘๑๓.๗๕	๒,๘๑๓.๗๕	
๒	ทรายหยาบข้างวางระบายน้ำด้านในผิวถนน	๒.๗๐	ลิป.ม.	๕๑๔.๐๒	๑,๓๘๗.๘๕	๙๙.๐๐	๒๖๗.๓๐	๑,๖๕๕.๑๕	
๓	ทรายหยาบรองกันราง	๑.๓๖	ลิป.ม.	๕๑๔.๐๒	๖๙๙.๐๗	๙๙.๐๐	๑๓๔.๖๔	๘๓๓.๗๑	
๔	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๑๘๐ กก./ตร.ซม.	๑.๐๘	ลิป.ม.	๑,๗๐๒.๘๐	๑,๘๓๙.๐๒	๓๐๖.๐๐	๓๓๐.๔๘	๒,๑๖๙.๕๐	
๕	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๙.๗๕	ลิป.ม.	๑,๗๒๓.๘๓	๑๖,๘๐๗.๓๔	๓๐๖.๐๐	๒,๙๘๓.๕๐	๑๙,๗๙๐.๘๔	
๖	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน ๔ ครั้ง	๓๒.๕๔	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๕,๓๖๙.๑๐	๑๓๓.๐๐	๔,๓๒๗.๘๒	๙,๖๙๖.๙๒	
๗	เหล็ก RB.๙ มม. แนวนอน	๒๓๒.๗๓	กก.	๒๑.๑๖	๔,๙๒๔.๕๗	๔.๑๐	๙๕๔.๑๙	๕,๘๗๘.๗๖	
๘	เหล็ก RB.๙ มม. แนวดิ่ง	๑๔๙.๕๘	กก.	๒๑.๑๖	๓,๑๖๕.๑๑	๔.๑๐	๖๑๓.๒๘	๓,๗๗๘.๓๙	
๙	เหล็ก RB.๙ มม. (ฝารางฯ)	๘๔.๖๓	กก.	๒๑.๑๖	๑,๗๙๐.๗๗	๔.๑๐	๓๔๖.๙๘	๒,๑๓๗.๗๕	
๑๐	เหล็ก DB.๑๒ มม. (ฝารางฯ)	๑๑๘.๕๘	กก.	๑๘.๒๐	๒,๑๕๘.๑๖	๓.๓๐	๓๙๑.๓๑	๒,๕๔๙.๔๗	
๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๑๗.๕๕	กก.	๓๐.๓๗	๕๓๒.๙๙	-	-	๕๓๒.๙๙	
๑๒	เหล็กฉาก หน้า ๔ มม. ยาว ๖ เมตร ขนาด ๕๐ x ๕๐ มม.	๔๙๐.๖๗	กก.	๒๒.๘๖	๑๑,๒๑๖.๗๒	๑๐.๐๐	๔,๙๐๖.๗๐	๑๖,๑๒๓.๔๒	
๑๓	ท่อ PVC.๒" ชั้นคุณภาพ ๘.๕	๒.๔๐	ท่อ	๑๕๓.๒๗	๓๖๗.๘๕	๕๕.๙๘	๑๑๐.๓๕	๔๗๘.๒๐	
๑๔	สีกันสนิม	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๙๒	๕๔๒.๗๒	๓๕.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๑๐๒.๗๒	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้างวางระบายน้ำ							๖๙,๕๔๑.๕๘	
	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	งานทรายหยาบรองกันหลุม	๑๓.๐๐	ลิป.ม.	๕๑๔.๐๒	๖,๖๘๒.๒๖	๙๙.๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๗,๙๖๙.๒๖	
๒	คอนกรีตผสมเสร็จ ST.๒๔๐.KSC.CUBE	๒๔.๐๐	ลิป.ม.	๑,๗๒๓.๘๓	๔๑,๓๗๑.๙๒	๓๙๑.๐๐	๙,๓๘๔.๐๐	๕๐,๗๕๕.๙๒	
๓	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ๒๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๘๖	๕,๑๗๒.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๑๗๒.๐๐	
								๖๔,๘๙๗.๑๘	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคารศาลา + งานก่อสร้างวางระบายน้ำ + ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก							๑,๑๓๖,๘๙๗.๘๔	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		


หมายเหตุ ราคาวัสดุไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประพล อินต๊ะมูล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิคม คุณจินดา)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนากร ปันทะรส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ 
(นายจักริน อมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ
ลงชื่อ 
(นายปราการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

- อนุมัติ
ลงชื่อ 
(นายปราการ ชันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา